



# Município de Gastão Vidigal

Paço Municipal Prefeito "João Militão Sobrinho"

CNPJ 45.660.602/0001-03

Rua 15 de Novembro, 525 – Fone/fax (17) 3848-1155/3848-1170 – CEP 15330-000 – Gastão Vidigal-SP  
Site: [www.gastaovidigal.sp.gov.br](http://www.gastaovidigal.sp.gov.br) E-mail: [prefeitura@gastaovidigal.sp.gov.br](mailto:prefeitura@gastaovidigal.sp.gov.br)



Obra: PONTE DE CONCRETO ARMADO NO CÓRREGO BARRA GRANDE

Local: ESTRADA MUNICIPAL GSV 459 - MUNICIPIO DE GASTÃO VIDIGAL/SP

Prazo de Execução: 120 dias Dimensões: 6,00x15,40x6,50m

A = 92,40 m2

Proponente: Município de Gastão Vidigal/SP

## PLANILHA DE ORÇAMENTO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
	1) SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.17.051	1.1) Projeto executivo de estrutura formato A-1	unid	1,00	1.829,42	1.829,42
28.08.01.01.99	1.2) Placa de obra	m2	6,00	218,31	1.309,86
02.02.150	1.3) Container depósito mínimo 13,80 m2	unxmês	4,00	654,26	2.617,04
02.01.180	1.4) Banheiro químico padrão CETESB 1,0 m2	unxmês	4,00	703,57	2.814,28
21.05.01.99	1.5) Demolição mecânica de concreto armado	m3	27,76	402,67	11.178,12
02.10.020	1.6) Locação de obra	m2	224,40	10,66	2.392,10
24.02.02.99	1.7) Escavação mecanica s/ explosivos (cabeceras)	m3	624,00	14,10	8.798,40
	TOTAL DO ITEM 1				<b>30.939,22</b>
	2) INFRA - ESTRUTURA				
25.04.28.99	2.1) Taxa de mobilização p/ bate estacas	unid	1,00	7.430,48	7.430,48
25.04.01.99	2.2) Estaca pré moldada de concreto 20/25t	m	52,00	100,03	5.201,56
25.04.02.99	2.3) Estaca pré moldada de concreto 30/35t	m	104,00	105,97	11.020,88
24.02.01.99	2.4) Escavação manual p/ obras s/ explosivo	m3	14,54	63,83	928,09
25.06.01.99	2.5) Forma plana p/ concreto armado comum	m2	56,64	102,91	5.828,82
25.07.02.99	2.6) Barra de aço CA 50	kg	1.163,20	10,95	12.737,04
25.09.05.99	2.7) Concreto Fck 25 Mpa	m3	14,54	545,18	7.926,92
25.09.11.99	2.8) Bombeamento de concreto qualquer resistência.	m3	14,54	61,36	892,17
	TOTAL DO ITEM 3				<b>51.965,96</b>
	3) MESO - ESTRUTURA				
25.06.01.99	3.1) Forma plana p/ concreto armado comum	m2	489,10	102,91	50.333,28
25.07.02.99	3.2) Barra de aço CA 50	kg	6.495,00	10,95	71.120,25
25.09.05.99	3.3) Concreto Fck 25 Mpa	m3	64,95	545,18	35.409,44
25.09.11.99	3.4) Bombeamento de concreto qualquer resistência.	m3	64,95	61,36	3.985,33
	TOTAL DO ITEM 4				<b>160.848,30</b>
	4) SUPER - ESTRUTURA				
25.06.01.99	4.1) Forma plana p/ concreto armado comum	m2	281,85	102,91	29.005,18
25.07.02.99	4.2) Barra de aço CA 50	kg	6.720,00	10,95	73.584,00
25.09.05.99	4.3) Concreto Fck 25 Mpa	m3	56,00	545,18	30.530,08
25.09.11.99	4.4) Bombeamento de concreto qualquer resistência.	m3	52,47	61,36	3.219,56
26.08.01.99	4.5) Aparelho de apoio neoprene fretado	dm3	63,00	81,56	5.138,28
28.06.12.99	4.6) Guarda corpo tubo galv 21/2"	m	60,00	127,94	7.676,40
72.33.02.99,04	4.7) Guindaste hid lança telesc cap 27,2t cond D	h	8,00	318,34	2.546,72
	TOTAL DO ITEM 5				<b>151.700,22</b>
	5) SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
22.02.01.99	5.1) Escavação e carga de material 1/2 cat	m3	900,00	6,86	6.174,00
22.03.01.99	5.2) Transp de material de 1/2 cat até 1 km	m3xkm	900,00	5,48	4.932,00
22.04.01.99	5.3) Compactação de aterro 95% P S	m3	1.524,00	3,88	5.913,12



# Município de Gastão Vidigal

Paço Municipal Prefeito "João Militão Sobrinho"

**CNPJ 45.660.602/0001-03**

Rua 15 de Novembro, 525 – Fone/fax (17) 3848-1155/3848-1170 – CEP 15330-000 – Gastão Vidigal-SP  
Site: [www.gastaovidigal.sp.gov.br](http://www.gastaovidigal.sp.gov.br) E-mail: [prefeitura@gastaovidigal.sp.gov.br](mailto:prefeitura@gastaovidigal.sp.gov.br)



55.01.020	5.4) Limpeza final de obra	m2	224,40	11,81	2.650,16
	<b>TOTAL DO ITEM 6</b>				<b>19.669,28</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>415.122,98</b>

**Fonte Principal:** TPU DER-SP 31/03/2019 DES **Fonte Auxiliar:** CPOS BOL.176 c/ 25%BDI)

Gastão Vidigal/SP, 12 de agosto de 2019.

**Adriana Aparecida Sgorlon**  
Eng. Civil - CREA/SP nº5061199660

**Roberto Carlos da Silva Breseghello**  
Prefeito Municipal