



Município de Gastão Vidigal

Paço Municipal Prefeito "João Militão Sobrinho"

CNPJ 45.660.602/0001-03

Rua 15 de Novembro, 525 – Fone/fax (17) 3848-1155/3848-1170 – CEP 15330-000 – Gastão Vidigal-SP

Site: www.gastaovidigal.sp.gov.br E-mail: prefeitura@gastaovidigal.sp.gov.br



MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial descritivo da construção de sarjetões em diversas ruas do município de Gastão Vidigal e piso em parte do estacionamento da Praça da Matriz.

SARJETÕES:

1. CORTE – Deverá ser feito o corte em linha reta obedecendo as dimensões de cada sarjetão, conforme consta em projeto anexo, e retirada e limpeza dos sarjetões antigos.
2. COMPACTAÇÃO – Após a limpeza, deverá ser compactada mecanicamente a base em terra, levando em consideração se houver necessidade de troca ou reposição do material ali encontrado, até que se obtenha uma base firme e uniforme.
3. LASTRO DE BRITA – Após a compactação, será disposto um lastro uniforme em brita n° 1 a n°4, com espessura mínima de 5cm.
4. CONCRETO – Em cima do lastro de brita deverá ser aplicado concreto usinado fck-25 em espessura de 10cm, após isso será colocada a armadura em tela de aço soldada com malha 15cm x 15cm, logo após outra camada de concreto usinado fck-25 de 10cm, totalizando 20cm de espessura, após o termino da segunda camada deverá ser feito um acabamento desempenado em toda área. O sarjetão deverá ser executado um lado independente do outro mantendo a junta de dilatação ao meio.

PISO:

5. LIMPEZA: – Deverá ser feito a retirada e remoção das lajotas existente.
6. COMPACTAÇÃO – Após a limpeza, deverá ser compactada mecanicamente a base em terra, levando em consideração se houver necessidade de troca ou reposição do material ali encontrado, até que se obtenha uma base firme e uniforme.
7. LASTRO DE BRITA – Após a compactação, será disposto um lastro uniforme em brita n° 1 a n°4, com espessura mínima de 5cm.
8. CONCRETO – Em cima do lastro de brita deverá ser aplicado concreto usinado fck-25 em espessura de 10cm, após isso será colocada a armadura em tela de aço soldada com malha 15cm x 15cm, logo após outra camada de concreto usinado fck-25 de 10cm, totalizando 20cm de espessura. Após o termino da segunda camada deverá ser feito um acabamento desempenado em toda área.



Município de Gastão Vidigal

Paço Municipal Prefeito "João Militão Sobrinho"

CNPJ 45.660.602/0001-03

Rua 15 de Novembro, 525 – Fone/fax (17) 3848-1155/3848-1170 – CEP 15330-000 – Gastão Vidigal-SP

Site: www.gastaovidigal.sp.gov.br E-mail: prefeitura@gastaovidigal.sp.gov.br



Gastão Vidigal-SP, 30 de janeiro de 2020.

ROBERTO CARLOS DA SILVA BRESEGHELLO
Prefeito Municipal

Aminael Fernandes
Arquiteto e Urbanista
CAU/SP: A100482-4