



Município de Gastão Vidigal

Paço Municipal Prefeito "João Militão Sobrinho"

CNPJ 45.660.602/0001-03

Rua 15 de Novembro, 525 – Fone/fax: (17) 3848-1155/3848-1170 – CEP 15330-000 – Gastão Vidigal-SP

Site: www.gastaovidigal.sp.gov.br E-mail: prefeitura@gastaovidigal.sp.gov.br



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS YPÊS

LOCAL: RUA NAFETALE PERERIA DIAS, BAIRRO DOS YPÊS

MUNICÍPIO: Gastão Vidigal

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global

1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

Placa de identificação de obra deverá ser como o modelo fornecido no site www.comunicacao.sp.gov.br, nas dimensões de 1,50m x 3,00m 4,50m²).

2. INFRA ESTRUTURA:

Os bancos serão compostos por bancos de alvearia, para isso necessária fundação por brocas de 0,25m de diâmetro completa composta por aço e concreto fck 20 mpa preparado no local.

As muretas de contenção do desnível do terreno que compõe também as escadas necessitaram de blocos brocas de 0,25m de diâmetro completa composta por aço e concreto fck 20 mpa preparado no local.

3. SUPER ESTRUTURA:

As elevações serão compostas de tijolo maciço comum de meia, com pilares de concreto armado com aço CA-50 e amarrações com vergalhão de 8mm, assentados com massa de cimento sem cal e amarrados com arame cozido.

4. LIXEIRAS E BANCOS DE CONCRETO:

As lixeiras seletivas deverão ser instaladas nas entradas diagonal da praça, pra melhor visualização e acesso para descarte e coleta de resíduos.

Os bancos novos serão de concreto com encosto, pés vazados, e com comprimento de 1,50m. Chumbados no solo, com massa de cimento em nível.

5. GUIAS DE CONCRETO

As guias de concreto deverão ser instaladas no entorno da quadra de areia, e as removidas deverão ser reparadas e reaproveitadas.



Município de Gastão Vidigal

Paço Municipal Prefeito "João Militão Sobrinho"

CNPJ 45.660.602/0001-03

Rua 15 de Novembro, 525 – Fone/fax (17) 3848-1155/3848-1170 – CEP 15330-000 – Gastão Vidigal-SP

Site: www.gastaovidigal.sp.gov.br E-mail: prefeitura@gastaovidigal.sp.gov.br



6. ELÉTRICA

Os postes serão de metal telecônico com altura de 6m, substituindo os postes existentes composto por uma luminária de LED cada, interligados por cabo 1,5mm, saindo da caixa de energia existente.

7. PINTURA DO PISO E DA ARQUIBANCADA

A pintura do piso cimentado, calçada, estacionamento e arquibancada, será com tinta a base de água, com duas demãos, na cor a ser definida.


As faixas e elementos demarcatórios deverão ser reenquadrados com fita adesiva para um melhor acabamento.

8. QUADRA DE AREIA

Na quadra de areia, será utilizado manta geotêxtil para intermediar, o solo existente do novo em lastro de areia.

Os serviços quantificados na planilha orçamentária fornecida por esta Municipalidade retratam a necessidade do objeto apresentado.

Município de Gastão Vidigal, em 17 de janeiro de 2.022.


Eng. Civil Allan Gustavo Gari Mozar
Responsável Técnico
CREA nº. 5070408595

De acordo.

SEBASTIÃO FELISBERTO FERNANDES
Prefeito Municipal de Gastão Vidigal